

LEGENDA


- - - granica działki

— elementy projektowane

▨ budynek sąsiedni - poza opracowaniem

UWAGA:
Stolarkę należy rozpatrywać łącznie z opisami na rzutach i w zestawieniu.

- Uwagi ogólne:
1. Zakres renowacji oraz rekonstrukcji stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej wg. rysunków detali oraz w uzgodnieniu z WUOZ na etapie realizacji projektu.
 2. Ocieplenie ścian piwnicznych i fundamentowych - do poziomu posadzki piwnicy płytami z polistyrenu ekstrudowanego gr. 10cm 0,036. Przed wykonaniem warstwy ocieplenia ściany należy oczyścić, ubytki uzupełnić masą klejącą i zagruntować. Warstwę ocieplenia w części podziemnej zabezpieczyć warstwą folii kubełkowej.
 3. Wymiary okien i ilości sprawdzić z istniejącymi otworami przed oddaniem ich do produkcji.
 4. Przekroje, rzuty, elewacje i opisy rozpatrywać łącznie.
 5. Wszystkie prace budowlane wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami.
 6. W razie wystąpienia problemów nie uwzględnionych w opracowaniu należy skontaktować się z projektantem.
 7. Rozwiązania warsztatowe należy omówić z projektantem.
 8. Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić wymiary i ilości na miejscu budowy.
 9. Kolorystkę wszystkich elementów elewacyjnych należy uzgodnić z WUOZ na etapie realizacji.



biuro projektowe: pracownia projektowa paweł jabłoński

PI. Chrobrego 1; 43-300 Bieleśko-Biała
tel: 33 472-09-16; e-mail: biuro@ppjablonski.pl
kom: 603-109-169; fax: 33 444-68-22

temat : **Przebudowa budynku polegająca na:**

1. Ociepleniu ścian zewnętrznych
2. Ociepleniu stropu nad ostatnią kondygnacją części frontowej
3. Ocieplenie ściany frontowej poniżej poziomu gruntu
4. Wymianie pokrycia dachu części oficynowej
5. Budowie instalacji wentylacji mechanicznej
6. Przebudowie wewnętrznych instalacji c.o., elektrycznej, odgromowej w budynku przy ul. Smoleńsk 9, dz. nr 7, obr. 145 Śródmieście w Krakowie.

inwestor: Akademia Sztuk Pięknych Im. Jana Matejki w Krakowie Pl. J. Matejki 13 31-157 Kraków	lokalizacja: KRAKÓW UL. SMOLEŃSK 9 DZ. NR 7, 25/1, 26, 27/1, 27/2, 8/1, 136	data opracowania: GRUDZIEŃ 2015r
---	--	--

temat rysunku: PROJEKT ELEWACJA TYLNA (PÓŁNOCNA) - BUDYNEK GŁÓWNY	branża: ARCHITEKTURA	rysunek nr: A-9
--	------------------------------------	-------------------------------

projektant: mgr inż. arch. Bernard Łopacz nr upr. 171/91/Op	skala: 1:100
---	----------------------------

sprawdzający: mgr inż. arch. Paweł Kiecoń nr upr. MPOIA/031/2009	etap: PB
--	------------------------