


ZESTAWIENIE LUKARN - DO ODTWORZENIA

TYP LUKARNY	LOKALIZACJA	ILOŚĆ	SCHEMAT			
			STAN ISTNIEJĄCY		STAN PROJEKTOWANY	
			rzut	widok	rzut	widok
1	elewacja ptn. budynku oficyny	2szt.				
2	elewacja ptn. bud. oficyny (2szt), elewacja ptd. bud. oficyny (1szt),	3szt.				
3	elewacja ptd. budynku oficyny	2szt.				
OPIS			Lukarny - stan istniejący: Konstrukcja - drewniana Pokrycie dachu - dachówka Marsylka Ściany boczne - wykończenie: blacha Okna - drewniane		Lukarny - stan projektowany: Konstrukcja - drewniana; docieplenie - wełna mineralna gr. 15cm (pomiędzy konstrukcją lukarn) + 4cm od strony zewnętrznej. Pokrycie dachu - dachówka Marsylka (zgodnie z oznaczeniem na rys. A7) Ściany boczne - wykończenie: bl. powlekana w kolorze zielonym imitującym patynę miedzianą. Obróbki blacharskie - blacha powlekana w kolorze zielonym imitującym patynę miedzianą. Okna - drewniane, kolor ciemnoszary W lukarnach typ 3 należy zamontować od frontu żaluzje ażurowe z blachy powlekanej w kolorze grafitowym, maskujące nawiew oraz wywiew wentylacji mechanicznej (zgodnie z br. sanitarną).	

DETAL LUKARNY - DO ODTWORZENIA
skala 1:20



UWAGA:
1. należy zachować istniejący wymiar zewnętrzny lukarn dachowych przeznaczonych do otworzenia
2. wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć do stopnia niezapalności oraz NRO

biuro projektowe: pracownia projektowa paweł jabłoński		Pl. Chrobrego 1; 43-300 Bielsko-Biała tel: 33 472-09-16; e-mail: biuro@ppjablonski.pl kom: 603-109-169; fax: 33 444-68-22	
temat : Przebudowa budynku polegająca na: 1. Ociepleniu ścian zewnętrznych 2. Ociepleniu stropu nad ostatnią kondygnacją części frontowej 3. Ociepleniu ściany frontowej poniżej poziomu gruntu 4. Wymianie pokrycia dachu części oficynowej 5. Budowie instalacji wentylacji mechanicznej 6. Przebudowie wewnętrznych instalacji c.o., elektrycznej, odgromowej w budynku przy ul. Smoleńsk 9, dz. nr 7, obr. 145 Śródmieście w Krakowie.			
inwestor: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Pl. J. Matejki 13 31-157 Kraków		lokalizacja: KRAKÓW UL. SMOLEŃSK 9 DZ. NR 7, 25/1, 26, 27/1, 27/2, 8/1, 136	
		data opracowania: LISTOPAD 2016r	
temat rysunku: PROJEKT		branża: ARCHITEKTURA	rysunek nr: A-16
projektant: mgr inż. arch. Bernard Łopacz nr upr. 171/91/Op		skala: -	
sprawdzający: mgr inż. arch. Paweł Kiecoń nr upr. MPOIA/031/2009		etap: PW	