


Tabela rozdzielcza TR4

Rozdzielnica podtynkowa
3x24 modułów, IP30



Nr obwodu	W1	W2	W3	O1	O2	O3	O4
Nr pomiesz.	3.4.3.5	3.1.3.2.3.3	-	3.4.3.5	3.1.3.2	3.2a.3.3	3.2.3.2a.3.4
Opis	gniazda wtykowe	gniazda wtykowe	gniazda rezerwowe	oświetlenie podstawowe	oświetlenie podstawowe	oświetlenie podstawowe	oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne
Moc Pi [kW]	2,0	2,0	2,0	0,3	0,7	1,0	0.2

Układ sieci: TN-C-S
Ochrona przed dotykiem bezpośrednim: <ul style="list-style-type: none">- izolowanie części czynnych- urządzenia ochronne różnicowoprądowe I=30 mA
Ochrona przed dotykiem pośrednim: <ul style="list-style-type: none">- samoczynne wyłączenie zasilania- urządzenia II klasy ochronności

Temat : REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE PRZY UL. KARMELICKIEJ 16 W KRAKOWIE			
Inwestor: Akademia Sztuk Pięknych Im. Jana Matejki w Krakowie Pl. J. Matejki 13 31-157 Kraków		Lokalizacja: ul. Kamelicka 16, Kraków	
Data opracowania: grudzień 2015r.			
Temat rysunku: Schemat ideowy tablicy rozdzielczej TR4		Rysunek nr: E-05	Skala: -
Projektant: mgr inż. Piotr Piwowoński nr upr. MAP/0109/PWOE/04		etap: PW	
Sprawdzający: mgr inż. Grzegorz Gurdziel nr upr. MAP/0316/POOE/13			