

PRZEDMIAR ROBÓT
REMONT LOKALU W OFICYNIE
przy ul. Piłsudskiego 21 w Krakowie

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		43,68	m2	43,680	
				RAZEM	43,680
2 d.1	KNR-W 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m2		
		34,27	m2	34,270	
				RAZEM	34,270
3 d.1	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m2		
		9,00	m2	9,000	
				RAZEM	9,000
4 d.1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2		
		30,07	m2	30,070	
				RAZEM	30,070
5 d.1	KNR 4-04 0405-03	Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust	m2		
		62,18 - 25,00	m2	37,180	
				RAZEM	37,180
6 d.1	KNR-W 4-01 0819-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek - deszczulki nienadające się do ponownego wbudowania	m2		
		9,50 + 6,24	m2	15,740	
				RAZEM	15,740
7 d.1	KNR 4-04 0405-04	Rozebranie drewnianych legarów	m		
		92,4 - 2 * 25,00	m	42,400	
				RAZEM	42,400
8 d.1	KNR-W 4-01 0802-06	Rozebranie posadzki z cegły pełnej lub klinkierowej o grubości 1/2 cegły	m2		
		62,18 - 25,00	m2	37,180	
				RAZEM	37,180
9 d.1	KNR-W 4-01 0105-05 0105-07	Przewóz ziemi taczkami na odległość 30 m w gruncie kat. III	m3		
		11,19	m3	11,190	
				RAZEM	11,190
10 d.1	KNR 4-01 0105-05 0105-07	Przewóz ziemi taczkami na odległość 30 m w gruncie kat. III	m3		
		15,73	m3	15,730	
				RAZEM	15,730
2		Prace remontowe			
11 d.2	TZKBNK VII -233	Oczyszczanie ścian szcztokami stalowymi w miejscach łatwo dostępnych - powierzchnia ponad 5 m2	m2		
		43,68	m2	43,680	
				RAZEM	43,680
12 d.2	TZKBNK VII -251	Odrzymbianie murów z cegły przez dwukrotne powlekanie preparatem - powierzchnia ponad 5 m2	m2		
		43,68	m2	43,680	
				RAZEM	43,680
13 d.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		159,25	m2	159,250	
				RAZEM	159,250
14 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		159,25	m2	159,250	

Opis

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	159,250
15 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		56,32	m2	56,320	
				RAZEM	56,320
16 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		199,09	m2	199,090	
				RAZEM	199,090
17 d.2	KNR K-04 0201-10	Malowanie powierzchni wewnętrznych - dodatek za następne gruntowanie podłoża	m2		
		255,41	m2	255,410	
				RAZEM	255,410
18 d.2	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m2		
		11,13	m2	11,130	
				RAZEM	11,130
19 d.2	KNR-W 2-02 1101-02	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na stropie	m3		
		5,66	m3	5,660	
				RAZEM	5,660
20 d.2	KNR-W 2-02 1109-05	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m2		
		30,08	m2	30,080	
				RAZEM	30,080
21 d.2	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m		
		38,76	m	38,760	
				RAZEM	38,760
22 d.2	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej	m2		
		9,37	m2	9,370	
				RAZEM	9,370
23 d.2	KNR-W 4-01 0816-03	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczutek o powierzchni ponad 8 m2	m2		
		26,24	m2	26,240	
				RAZEM	26,240
24 d.2	KNR 4-01 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m		
		19,94	m	19,940	
				RAZEM	19,940
25 d.2	KNR-W 4-01 0819-07	Trzykrotne lakierowanie posadzek	m2		
		26,24	m2	26,240	
				RAZEM	26,240
26 d.2	NNRNKB 202 2701-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m2		
		26,24	m2	26,240	
				RAZEM	26,240
27 d.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		1,8	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
28 d.2	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Prace instalacyjne wod-kan			
29 d.3	KNR-W 4-02 0220-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
30 d.3	KNR-W 4-02 0229-04 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
31 d.3	KNR-W 4-02 0232-06 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
32 d.3	KNR-W 4-02 0232-06 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.		
		0	szt.	0,000	
				RAZEM	0,000
33 d.3	KNR-W 4-02 0236-03	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego poziomego o śr. 50-80 mm	msc.		
		2	msc.	2,000	
				RAZEM	2,000
34 d.3	KNR-W 4-02 0237-03	Przeczyszczenie podejścia odpływowego o śr. do 80 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
35 d.3	KNR-W 4-02 0237-07	Przeczyszczenie syfonu mosiężnego lub z tworzyw sztucznych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
36 d.3	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
37 d.3	KNR-W 4-02 0225-01	Wymiana miski ustępowej porcelanowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
38 d.3	KNR-W 4-02 0225-03	Wymiana sedesu z tworzywa	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
39 d.3	KNR-W 4-02 0226-01	Wymiana płuczki ustępowej z zaworem pływakowym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4		Prace instalacyjne c.o.			
40 d.4	KNR 4-02 0140-01	Wymiana podgrzewacza wody (bojlera) o pojemności do 200 dm ³ na istniejących wspornikach	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
41 d.4	KNR-W 4-02 0150-03	Wymiana termy elektrycznej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
42 d.4	KNR 4-02 0501-01	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych o śr.nom. 15-20 mm	msc.		
		6	msc.	6,000	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
		6	m	6,000	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		ilość odcinków		RAZEM	6,000
		łączna długość		RAZEM	6,000
43 d.4	KNR-W 4-02 0501-02	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych o śr.nominalnej 20 mm	msc.		
		12	msc.	12,000	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
		12	m	12,000	
		ilość odcinków		RAZEM	12,000
		łączna długość		RAZEM	12,000
44 d.4	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
45 d.4	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
46 d.4	KNR-W 2-15 0412-07	Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
47 d.4	KNR 0-31 0116-01	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
48 d.4	KNR-W 2-15 0406-03	Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)	prób a		
		1	prób a	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Prace elektryczne			
49 d.5	KNR 4-03 1117-02	Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12 mm ² z podłoża drewnianego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołek lub odkręceniem śrub	m		
		150	m	150,000	
				RAZEM	150,000
50 d.5	KNR-W 4-03 1120-01	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 2 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm ²	szt.		
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
51 d.5	KNR-W 4-03 0306-01	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A bez styku ochronnego	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
52 d.5	KNR-W 4-03 0307-03	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego natynkowego na cegle	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
53 d.5	KNNR 5 1207-03	Wykucie bruzd dla przewodów wtyczkowych	m		
		250	m	250,000	
				RAZEM	250,000
54 d.5	KNNR 5 0204-03	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku na podłożu betonowym	m		
		250	m	250,000	
				RAZEM	250,000
55 d.5	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		250	m	250,000	
				RAZEM	250,000

Opis

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
56 d.5	KNNR 5 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	j.m. m3		
		0,31	m3	0,310	
				RAZEM	0,310
57 d.5	KNNR 5 0301-14	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie - wykonanie otworów w blasze	szt.		
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
58 d.5	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
59 d.5	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
60 d.5	KNNR 5 0306-04	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
61 d.5	KNNR 5 0307-01	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
62 d.5	KNNR 5 0307-03	Montaż zabezpieczenia różnicowo-prądowego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6					
63 d.6	KNNR 5 1203-03	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 6 mm ² pod zaciski lub bolce	szt.ż ył		
		105	szt.ż ył	105,000	
				RAZEM	105,000
64 d.6	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa	kpl.		
		9	kpl.	9,000	
				RAZEM	9,000
65 d.6	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		105	m	105,000	
				RAZEM	105,000
66 d.6	KNR 4-03 1011-06	Ręczne wykucie wnęki - dodatek za każdy następny 1 dm ³ w podłożu gipsowym lub gazobetonowym (do 5 dm ³)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
67 d.6	KNR 5-08 0404-02	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
68 d.6	KNR 5-08 0402-02	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4)	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
69 d.6	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomi ar.		
		1	pomi ar.	1,000	
				RAZEM	1,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
70 d.6	KNR 4-03 1201-01	Sprawdzenie stanu izolacji induktorem	prze w.		
		1	prze w.	1,000	
				RAZEM	1,000
71 d.6	KNR 4-03 1205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania	pomi ar.		
		26	pomi ar.	26,000	
				RAZEM	26,000
7		Iniekcja grawitacyjna			
72 d.7	KNR AT-25 0102-02	Iniekcja grawitacyjna dwurzędowa jednostronna w ścianie o grubości 38 cm - stopień przesiąknięcia wilgocią do 60%	m		
		9	m	9,000	
				RAZEM	9,000
8		Wywóz gruzu wraz z utylizacją			
73 d.8	Ryczałt	Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki kontenerami	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000